



CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL (*)

Tanguá - CE, 30 de setembro de 2021.

À

CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 10.09.01/2021-CMT

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ CE

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta, cujo execução de obras civis, OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ CE. Conforme projeto em anexo, do edital TOMADA DE PREÇO Nº 10.09.01/2021-CMT. No valor de R\$ 565.479,94 (QUINHENTOS E SESENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) com prazo de execução CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO. Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JOCIEL CARNEIRO DE AGUIAR, Carteira de Identidade nº. 2000097196585 expedida em 10/11/2000, Órgão Expedidor SSP/CE e CPF nº 989.378.203-15, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESENTA) dias, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos que os preços oferecidos estão incluídos todas as despesas de fornecimento dos materiais e mão de obra necessária, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que iniciado dentro do prazo de 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data do recebimento da ordem de serviço.

Empresa: J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP

Endereço: RUA 31 DE JULHO, 625 - CENTRO - TIANGUÁ - CE

CNPJ: 17.336.292/0001-30

Atenciosamente,

J C DE AGUIAR ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES EPP
17.336.292/0001-30

JOCIEL CARNEIRO DE AGUIAR
ENG. CIVIL CREA CE 48726/D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	28/05/2021	BDI:	25,08%
DESCRIÇÃO:	[CÓPIA] REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE:	SEINFRA	MES:	09/2021
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº550-CENTRO-TIANGUA-CE	VERBA:	202106 - Fundação	112,76%	
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	202107 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%
		SICRO	202108 COM DESONERAÇÃO	86,81%	53,012
		SICRO NOVO	202109 COM DESONERAÇÃO	-	59/2021
		SINAPI	202107 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%
			COMPOSTO DE PRÓPRIAS	-	06/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		serviços preliminares							
1.1		placa de obra							
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	143,89	179,98	863,34	1.079,88
1.2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
1.2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUBOS SI/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	6,91	50,23	62,83	347,09	434,16
1.2.2	97547	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	M2	434,96	2,39	2,99	1.039,60	1.300,59
1.2.3	97559	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SINAPI	LN	4,00	185,86	232,47	743,44	929,88
2		movimento de terra							
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	16,69	43,26	54,13	722,34	903,43
2.2	C0096	REATERRO APILOADO	SEINFRA	M3	11,96	39,52	49,43	473,45	592,17
3		fundações							
3.1		concreto armado para fundações							
3.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	8,02	36,05	45,09	289,12	361,62
3.1.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	53,68	13,43	16,80	720,92	901,82
3.1.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	33,48	14,24	17,81	476,76	596,28
3.1.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A, P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	12,17	62,88	78,65	765,25	957,17
3.1.5	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,71	404,37	505,79	1.904,58	2.382,27
3.2		concreto armado para vigas							
3.2.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	61,40	13,43	16,80	824,60	1.031,52
3.2.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A, P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	8,04	62,88	78,65	505,56	632,35
3.2.3	C0843	CONCRETO PMBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,60	404,37	505,79	242,62	303,47
3.3		embasamento							
3.3.1	C4052	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TUBO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	1,06	582,08	728,07	617,00	771,75
4		superestrutura							
								239,34,43	29.061,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	25/09/2021	BDI:	25,08%
DESCRIÇÃO:	(CORIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE:	VERSÃO	HORA	DATA IMP.
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO NASSA-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	2021/09 - FORTALEÇA	112,76%	09/2021
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SICRO	2021/11 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
		SICRO NOVO	2021/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2021
		SINAPI	2021/107 COM DESONERAÇÃO	83,85%	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	47,79%	09/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.1		concreto armado -vigas-piso/laje caixa/ cobertura/cobertura casa de maquinas						6.820,26	8.531,28
4.1.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	265,00	13,43	16,80	3.827,55	4.788,00
4.1.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	32,16	62,88	78,65	2.022,22	2.529,38
4.1.3	C0843	CONCRETO PIVIBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,40	404,37	505,79	970,49	1.213,90
4.2		concreto armado-pilares e lajes						11.895,55	14.878,39
4.2.1	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	38,00	11,74	14,68	446,12	557,84
4.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	6,00	13,43	16,80	80,58	100,80
4.2.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	259,00	14,24	17,81	3.689,16	4.612,79
4.2.4	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	37,28	62,88	78,65	2.344,17	2.932,07
4.2.5	C0843	CONCRETO PIVIBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,80	404,37	505,79	1.132,24	1.416,21
4.2.6	C4451	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m	SEINFRA	M2	35,10	119,78	149,82	4.204,28	5.258,68
4.3		concreto armado -escadas e laje de balanço						4.518,62	5.682,02
4.3.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	55,09	13,43	16,80	739,90	925,51
4.3.2	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	27,88	62,88	78,65	1.753,09	2.192,76
4.3.3	C0843	CONCRETO PIVIBR, FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,14	404,37	505,79	460,98	576,50
4.3.4	C4450	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PI PISO - VÃO ATÉ 1,80 m	SEINFRA	M2	14,24	109,88	137,44	1.554,69	1.957,15
5		piso de rampa ,escada fechada ,calçada fechada						1.823,15	2.280,34
5.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	23,47	36,05	45,09	845,09	1.053,26
5.2	87281	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 -AF- 06/2014	SINAPI	M2	23,47	41,63	52,07	977,06	1.222,08
6		paredes e painéis						35.407,87	44.288,52
6.1	C0073	ALVENARIA DE TUILO CERAMICO FURADO (8x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL-HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	201,75	56,93	71,21	11.485,63	14.368,62
6.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,06	1.581,83	1.978,55	94,91	118,71
6.3	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	18,10	105,84	132,38	1.915,70	2.395,08
6.4	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASPAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	SEINFRA	M2	170,55	52,25	65,35	8.911,94	11.145,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	28/03/2021	BDI:	25,03%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	POSTO:	202108 - FURILICA	HORA:	112,78%
LOCAL:	RUA DE P. MANOEL FRANCISCO Nº550-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA:	47,70%
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	BIRO:	201811 COM DESONERAÇÃO	BIRO:	47,70%
		SINAPI:	202104 COM DESONERAÇÃO	SINAPI:	47,70%
			202107 COM DESONERAÇÃO		47,70%
			CONDIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.5	C4488	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	159,71	81,40	101,82	13.000,39	16.261,67
7		esquadrias e ferragens							
7.1		esquadrias de madeira							
7.1.1	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	726,10	908,21	726,10	908,21
7.1.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m	SEINFRA	UN	7,00	761,44	939,90	5.260,06	6.576,30
7.1.3	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	UN	2,00	816,92	1.021,80	1.633,84	2.043,60
7.1.4	C1982	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1,60X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.177,06	1.472,27	1.177,06	1.472,27
7.1.5	C1992	PORTA TIPO EUCATEX (SIACESSÓRIOS)	SEINFRA	UN	14,00	252,06	315,28	3.528,84	4.413,92
7.2		esquadrias metálicas e vidro							
7.2.1	102184	PORTA DE ABIR COM MOLA HIDRÁULICA EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	SINAPI	UN	1,00	1.663,58	2.105,82	1.663,58	2.105,82
7.2.2	102185	PORTA DE ABIR COM MOLA HIDRÁULICA EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF. 01/2021	SINAPI	UN	1,00	3.374,53	4.220,86	3.374,53	4.220,86
7.2.3	C4861	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	7,98	346,15	432,96	2.762,28	3.455,02
7.2.4	C3059	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	10,00	365,31	456,93	3.653,10	4.569,30
7.2.5	94590	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	8,81	566,85	709,02	4.883,95	6.246,47
7.2.6	94589	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	0,25	547,62	684,56	136,91	171,24
7.3		outros elemento							
7.3.1	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	30,45	299,52	374,64	9.120,38	11.407,79
8		cobertura							
8.1	C2426	TELHA DE ALUMÍNIO C/MILO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL	SEINFRA	M2	434,96	119,69	150,08	52.190,85	65.279,80
8.2	92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTERA OU MEIA) EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 9,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	SINAPI	UN	4,00	197,41	246,92	789,64	987,88
8.3	C0560	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	26,45	53,66	67,12	1.419,31	1.775,32
9		impermeabilização							
								1.504,00	1.885,55

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA :	28/09/2021	BDI :	25,08%
DESCRIÇÃO:	(COP) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE	VERBA	HORA	DATA REP.
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	SIC	202109 - FORTALEÇA	112,76%	09/2021
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SICRO	201611 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO NOVO	202104 COM DESONERAÇÃO	-	09/2021
		SINAPI	202107 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	08/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.4.1	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPÃO DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	403,78	505,05	1.615,12	2.020,20
12.4.2	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	7,00	46,12	57,69	322,84	403,83
13		instalações elétrica						41.375,85	51.749,57
13.1		eletrodutos de pvc e conexões						9.898,30	12.380,60
13.1.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M	1.030,00	6,74	8,43	6.942,20	8.682,90
13.1.2	93038	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	208,00	14,35	17,95	2.955,10	3.697,70
13.2		quadros / caixa						2.443,04	3.055,75
13.2.1	C2080	QUADRO P1 MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.284,44	1.606,58	1.284,44	1.606,58
13.2.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, CIBARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	240,96	301,39	240,96	301,39
13.2.3	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, CIBARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	294,94	368,91	589,88	737,82
13.2.4	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 8 DIVISÕES, CIBARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	163,88	204,98	327,76	409,95
13.3		fios cabos e acessórios						18.464,80	23.092,80
13.3.1	91525	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	1.500,00	3,59	4,49	5.385,00	6.735,00
13.3.2	91528	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	500,00	5,95	7,44	2.975,00	3.720,00
13.3.3	91530	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	1.000,00	8,18	10,23	8.180,00	10.230,00
13.3.4	91532	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	30,00	13,66	16,95	406,80	508,80
13.3.5	92083	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	60,00	25,30	31,65	1.518,00	1.899,00
13.4		bases, chaves e disjuntores						678,04	847,99
13.4.1	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	25,83	32,31	25,83	32,31
13.4.2	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	220,53	275,84	220,53	275,84
13.4.3	101850	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	32,00	13,48	16,87	431,68	539,84
13.5		tomadas / interruptores / espelhos						3.846,54	4.811,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	25/09/2021	BOM:	25.08%
DESCRIÇÃO:	COPIA/REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE:	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE
LOCAL:	RUA DEP. MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.5.1	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	43,00	30,37	37,99	1.305,91	1.633,57
13.5.2	91996	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	9,00	24,11	30,16	216,99	271,44
13.5.3	92000	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	82,00	21,69	27,13	1.778,58	2.224,66
13.5.4	92006	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	1,00	34,86	43,60	34,86	43,60
13.5.5	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	1,00	36,07	45,12	36,07	45,12
13.5.6	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	25,94	32,45	25,94	32,45
13.5.7	C1484	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	23,00	14,71	18,40	338,33	423,20
13.5.8	C1485	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	36,62	45,80	109,86	137,40
13.6		luminárias internas/externas/acessorios						8.045,13	7.560,99
13.6.1	91592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	5,00	34,83	43,57	174,15	217,85
13.6.2	C1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32W)	SEINFRA	UN	58,00	99,74	124,75	5.784,92	7.235,50
13.6.3	91605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	1,00	86,06	107,64	86,06	107,64
14		sistema de proteção contra incêndio (spcl)						17.065,33	21.346,45
14.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	13,00	626,03	781,79	8.125,39	10.163,27
14.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	13,00	42,81	53,55	556,53	696,15
14.3	C4354	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	34,00	244,97	306,41	8.328,98	10.417,94
14.4	C4850	PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 25X13CM	SEINFRA	M	5,40	10,08	12,61	54,43	66,09
15		sistema de circuito fechado de camera e tv (CFTV)						7.453,84	9.322,14
15.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	124,00	14,36	17,96	1.780,64	2.227,04
15.2	C1195	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	18,00	29,76	37,22	535,68	669,96
15.3	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	14,00	7,02	8,78	98,28	122,92
15.4	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	SEINFRA	UN	1,00	42,47	53,12	42,47	53,12
15.5	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	2,00	69,56	87,01	139,12	174,02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	25/03/2021	BDI:	25,08%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE:	202109 - Fornecedor	HORA:	112,78%
LOCAL:	RUA ESP. MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	DIAS:	05/2021
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SICRO:	301611 COM DESONERAÇÃO	DIAS:	03/2017
		SICRO NOVO:	302194 COM DESONERAÇÃO	DIAS:	09/2021
		SINAPI:	302197 COM DESONERAÇÃO	DIAS:	09/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15.6	C3754	RACK FECHADO 24 L/S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00	2.189,66	2.738,83	2.189,66	2.738,83
15.7	C0545	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	253,13	10,54	13,18	2.667,99	3.336,25
16	pintura							27.416,86	34.294,66
16.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.828,62	12,63	15,80	23.095,47	28.892,20
16.2	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	SINAPI	M2	1.828,62	1,92	2,40	3.510,95	4.389,69
16.3	C1290	ESMALTE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	41,16	19,69	24,63	810,44	1.013,77
17	SERVIÇOS DIVERSOS							2.393,45	2.994,51
17.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	434,36	1,11	1,39	482,61	604,59
17.2	C1520	LETRERO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	24,00	79,61	99,58	1.910,64	2.389,92
						VALOR BDI TOTAL:		113.378,65	
						VALOR ORÇAMENTO:		452.161,29	
						VALOR TOTAL:		565.479,94	

JOCIEL CARNEIRO DE AGUIAR
ENGENHEIRO CIVIL CREA 48726/D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:		REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA : 25/03/2021	BDI : 25,08%
DESCRIÇÃO:		(COPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA		
LOCAL:		RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº550-CENTRO-TIANGUA-CE		
CLIENTE:		MUNICIPAL DE TIANGUA		

FORTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
-------	--------	------	-----------

SAC	202109 - Fortaleza	112,76%	09/2021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SICRO	2016111 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
SICRO NOVO	202104 COM DESONERAÇÃO	-	09/2021
SINAPI	202107 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/09/2021	BDI:	25,08%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	POSTO:	Verificação	MONA:	112,76%
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO N°650-CENTRO-TIANGUA-CE	SBC:	202109 - Fortalecimento	112,76%	09/2021
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA:	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SIORO:	201611 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SIORO NOVO:	202104 COM DESONERAÇÃO	-	09/2021
		SIORAPI:	202107 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	08/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	serviços preliminares	3.744,51	100,00 % 3.744,51						100,00 % 3.744,51
2	movimento de terra	1.495,60	100,00 % 1.495,60						100,00 % 1.495,60
3	fundações	7.938,25	100,00 % 7.938,25						100,00 % 7.938,25
4	superestrutura	29.061,69	100,00 % 29.061,69						100,00 % 29.061,69
5	piso de rampa, escada fechada, calçada fechada	2.280,34	100,00 % 2.280,34						100,00 % 2.280,34
6	paredes e painéis	44.288,52	75,00 % 33.216,39 31.001,96	30,00 % 13.286,56 100,00 % 47.593,80					100,00 % 44.288,52
7	esquadrias e ferragens	47.593,80		100,00 % 47.593,80					100,00 % 47.593,80
8	cobertura	68.041,80		60,00 % 40.825,08 100,00 % 68.041,80	30,00 % 20.408,36 100,00 % 68.041,80				100,00 % 68.041,80
9	impermeabilização	1.881,35			100,00 % 1.881,35				100,00 % 1.881,35
10	revestimento	103.672,70			80,00 % 82.938,16 100,00 % 103.672,70	10,00 % 10.367,27 50,00 % 51.837,43			100,00 % 103.672,70
11	pisos	112.287,91				50,00 % 56.143,96 100,00 % 112.287,91	50,00 % 56.143,95 100,00 % 112.287,91		100,00 % 112.287,91
12	instalações hidráulicas	23.487,14				30,00 % 7.046,14 100,00 % 23.487,14	70,00 % 16.441,00 100,00 % 23.487,14		100,00 % 23.487,14
13	instalações elétricas	51.749,57				30,00 % 15.524,87 100,00 % 51.749,57	70,00 % 36.224,70 100,00 % 51.749,57		100,00 % 51.749,57
14	sistema de proteção contra incêndio (spol)	21.345,45				100,00 % 21.345,45			100,00 % 21.345,45
15	sistema de circuito fechado de camera e tv (CFTV)	9.322,14				100,00 % 9.322,14			100,00 % 9.322,14



COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA : 25/09/2021		BDI : 25,03%	
DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	PONTE	VERSÃO	HORA	MSB
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº860-CENTRO-TIANGUA-CE	880	202108 - Ponteira	112,76%	-
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	808104	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,80%	47,76%
		81000	202101 COM DESONERAÇÃO	85,81%	-
		81000	202104 COM DESONERAÇÃO	-	-
		81000	202107 COM DESONERAÇÃO	81,80%	47,76%
		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA			
				0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,18
	TOTAL	6,98

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	PIS	0,65
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO ESTIVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50
	TOTAL	10,55

BDI = 25,08%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

JOCIEL CARNEIRO DE AGUIAR
ENGENHEIRO CIVIL CREA 48726D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	25/06/2021	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FORTE:	VERSÃO:	HORA MÊS RES.
LOCAL:	RUA DE MANOEL FRANCISCO Nº653-CENTRO-TIANGUA-CE	DEC:	202103 - Faltas	112,76% - 00/00/21
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA:	007.1 COM DESONERAÇÃO	82,80% - 47,70% - 00/00/21
		SICRO:	201611 COM DESONERAÇÃO	88,81% - - 00/00/17
		OCRO:	302104 COM DESONERAÇÃO	- - - 00/00/21
		SNAP:	202107 COM DESONERAÇÃO	81,80% - 47,70% - 00/00/21
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00% - 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA : 29/09/2021	BDI : 25,05%
DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº550-CENTRO-TIANGUA-CE	SSC	202109 - FORTES
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	827.1 COM DESONERAÇÃO
		BICRO	201811 COM DESONERAÇÃO
		BICRO	202104 COM DESONERAÇÃO
		SNAP	202107 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	15,80	15,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	6,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA : 29/06/2021		BDI : 25,08%	
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº653-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	202106 - Faturado	110,76%	-
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	0271 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%
		SEINFRA	201811 COM DESONERACAO	88,81%	-
		SEINFRA	202104 COM DESONERACAO	-	-
		SEINFRA	202107 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%
			COMPOZICAO PROPRIAS	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA : 25/06/2021		BDI : 25,06%	
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE	VERBA	ICMS	IRRF
LOCAL:	RUA DEP.MANDEL FRANCISCO Nº850-CENTRO-TIANGUA-CE	SECO	202109 - FORTALEÇA	110,76%	-
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	DEMPHA	021.1 COM DESONERACAO	83,65%	47,76%
		SECO	201611 COM DESONERACAO	85,51%	-
		SECO	202104 COM DESONERACAO	-	-
		SECO	202107 COM DESONERACAO	83,65%	47,76%
		COMPOZICAO PROPRIA		0,00%	0,00%

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E

JOCIEL CARNEIRO DE AGUIAR
ENGENHEIRO CIVIL CREA 48726/D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA : 29/09/2021		BDI : 25,06%		
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	PRE
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	SDC	202103 - Prolong	112,78%		04/2021
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	61,85%	47,78%	05/2021
		SEINFRA	201911 COM DESONERAÇÃO	64,61%		05/2021
		SEINFRA	202104 COM DESONERAÇÃO			09/2021
		SINAPI	202107 COM DESONERAÇÃO	55,85%	47,78%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,7700	29,5400
TOTAL MAO DE OBRA:					29,5400

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,8100	34,4862
11100 ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,7400	23,7400
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,9800	53,9100
11725 PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,7800	2,2140
TOTAL MATERIAL:					114,3862
VALOR:					143,89

1.2.1. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	19,7300	5,9190
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	14,7700	44,3100
TOTAL MAO DE OBRA:					50,2290
VALOR:					50,23

1.2.2. 97647 - REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09710000	14,20	1,37
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04940000	20,81	1,02
TOTAL SERVIÇO:					2,39
VALOR:					2,39

1.2.3. 97659 - REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92717 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	1,60620000	0,19	0,30
92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,65810000	22,34	14,70
93268 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,47690000	113,29	54,25
93267 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TElescópica 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,08840000	397,10	34,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,32020000	14,20	47,14
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,69050000	20,81	35,17
TOTAL SERVIÇO:					185,86
VALOR:					185,86

2.1. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/08/2021	SIT:	3347
DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº593-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	202108 - FORTALEZA	112,76%	08/2021
CIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	53,85%	08/2021
		SEINFRA	201811 COM DESONERAÇÃO	56,51%	08/2021
		SEINFRA	202108 COM DESONERAÇÃO	53,85%	08/2021
		SEINFRA	202107 COM DESONERAÇÃO	53,85%	08/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	14,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					43,2761
VALOR:					43,28

2.2. C0096 - REATERRO APILOADO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	0,10000000	25,9700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	14,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					39,8220
VALOR:					39,82

3.1.1. C1611 - LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,03600000	21,1900
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,7628

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	19,7300
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	14,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					34,1380

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03320000	64,1300
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04400000	72,3800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,00000000	0,5300
TOTAL MATERIAL:					11,1438
VALOR:					38,86

3.1.2. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	15,9300
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	15,7300
TOTAL MAO DE OBRA:					3,8528

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 B/WG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,5500
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,0900
TOTAL MATERIAL:					16,6756
VALOR:					13,43

3.1.3. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	15,9300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	25/09/2021	BOI	5.3	1992
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE	VERBA	HORA	PREÇO	REF.
LOCAL:	RUA DEP. MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	300110 - FORTALEÇA	112,70%		000001
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	327.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	000001
		SEINFRA	331011 COM DESONERAÇÃO	88,81%		000001
		SEINFRA	331014 COM DESONERAÇÃO			000001
		SEINFRA	332107 COM DESONERAÇÃO	93,05%	47,76%	000001
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	8,08%	0,00%	

10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	19,7300	1,9730
TOTAL MAO DE OBRA:						3,9460

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	9,5500	0,2865
10163	AÇO CA-90	SEINFRA	KG	1,15000000	9,0300	10,3845
					TOTAL MATERIAL:	10,6710
					VALOR:	14,22

3.1.4. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	15,9300	20,7090
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	19,7300	25,6490
					TOTAL MAO DE OBRA:	46,3580

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREGO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	6,9800	2,7920
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,1100	1,9665
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,5000	2,2500
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,5100	9,5100
					TOTAL MATERIAL:	16,5185
					VALOR:	82,88

3.1.5. C0843 - CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,1900	15,1297
				TOTAL EQUIPAMENTO:		15,1297

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	14,7700	88,6200
					TOTAL MAO DE OBRA:	88,6200

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86600000	64,1300	55,5943
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	72,3600	45,3823
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5300	184,9700
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	70,2100	14,6739
					TOTAL MATERIAL:	300,6205
					VALOR:	404,37

3.2.1. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	15,9300	1,2744
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	19,7300	1,5784

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/06/2021	BO:	13,43
DESCRIÇÃO:	[CORIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	VERSAO:	112201	HORA:	380321
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA:	827.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	380321
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SICRO:	2018/11 COM DESONERAÇÃO	DIAS:	380321
		SICRO:	2018/14 COM DESONERAÇÃO		380321
		SNAP:	2021/07 COM DESONERAÇÃO		380321
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	0,00%	

TOTAL MAO DE OBRA: 2,8528

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,5500	0,1910
ID163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,0300	10,3845
TOTAL MATERIAL:					10,5755
VALOR:					13,43

3.2.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	15,9300	20,7090
ID498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	19,7300	25,6490
TOTAL MAO DE OBRA:					46,3580
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	6,9800	2,7920
ID728 PRÉGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,1100	1,9665
ID846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,5000	2,2500
ID916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,5100	9,5100
TOTAL MATERIAL:					16,5185
VALOR:					62,88

3.2.3. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID882 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,1900	15,1297
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,1297
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID243 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	14,7700	88,6200
TOTAL MAO DE OBRA:					88,6200
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID108 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	64,1300	55,5943
ID280 BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	72,3800	45,3823
ID805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5300	184,8700
ID605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	70,2100	14,6739
TOTAL MATERIAL:					305,6205
VALOR:					404,37

3.3.1. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID381 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	19,7300	167,7050
ID243 SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	14,7700	135,8840
TOTAL MAO DE OBRA:					303,5890

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FLS 1744

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	20/09/2021	BDI:	25,08%
DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	VERSÃO:		PROJ:	
LOCAL:	RUA DE MANOEL FRANCISCO Nº555-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA:	202109 - FOLHA 007 1 COM DESENERAÇÃO	MES:	05/2021
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	ISOTO:	202109 COM DESENERAÇÃO	REP:	05/2021
		ISOTO:	202109 COM DESENERAÇÃO		05/2021
		ISAPI:	202109 COM DESENERAÇÃO		05/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00%	0,00%	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	0,6500	152,7500
TOTAL MATERIAL:					152,7500

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
CD171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,30000000	419,1300	125,7390
TOTAL SERVIÇO:					125,7390

VALOR: 582,98

4.1.1. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 5,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	15,9300	1,2744
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	19,7300	1,5784
TOTAL MAO DE OBRA:					2,8528

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,5500	0,1910
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,0300	10,3845
TOTAL MATERIAL:					10,5755
VALOR:					13,43

4.1.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	15,9300	20,7090
I0499 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	19,7300	25,6490
TOTAL MAO DE OBRA:					46,3580

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	6,9800	2,7920
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,1100	1,9665
I1846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,5000	2,2500
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,5100	9,5100
TOTAL MATERIAL:					16,5185
VALOR:					62,88

4.1.3. C0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0882 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,1900	15,1297
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,1297

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	14,7700	88,6200
TOTAL MAO DE OBRA:					88,6200

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	28/09/2021	BOL:	2.000,00	
DESCRIÇÃO:	JOOPIA REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FORTE	VERSÃO	ROD	MED	REP
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº555-CENTRO-TIANGUA-CE	ROD	2018/01 - FOLHA	10,00%	47,16%	08/0021
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	027.1 COM DEGRADAÇÃO	25,00%	47,16%	08/0021
		SICR	2018/11 COM DEGRADAÇÃO	25,00%	47,16%	08/0021
		SICR	202/04 COM DEGRADAÇÃO	25,00%	47,16%	08/0021
		SEINFRA	202/04 COM DEGRADAÇÃO	25,00%	47,16%	08/0021
		COMPOSIÇÃO PROPOSTA	0,00%	0,00%		

10108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	64,1300	55,5943
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	72,3800	45,3523
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	348,00000000	0,5300	184,9700
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	70,2100	14,6739
TOTAL MATERIAL:						300,6095
VALOR:						404,37

4.2.1. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	15,9300	1,1151
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	19,7300	1,3811
TOTAL MAO DE OBRA:					2,4962
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,5500	0,1910
10168 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	7,8700	9,0505
TOTAL MATERIAL:					9,2415
VALOR:					11,74

4.2.2. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	15,9300	1,2744
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	19,7300	1,5784
TOTAL MAO DE OBRA:					2,8528
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	9,5500	0,1910
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,0300	10,3845
TOTAL MATERIAL:					10,5755
VALOR:					13,43

4.2.3. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	15,9300	1,5930
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	19,7300	1,9730
TOTAL MAO DE OBRA:					3,5660
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	9,5500	0,2865
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,0300	10,3845
TOTAL MATERIAL:					10,6710
VALOR:					14,24

4.2.4. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FLS 17/16

	OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA : 29/09/2021			
	DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FORTE	VERSÃO	MORA	REP.
	LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº560-CENTRO-TIANGUA-CE	RBC	201109 - Fictício	12,30%	04/2021
	CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	07/11 COM DESONERAÇÃO	33,89%	05/2021
			SICRO	201811 COM DESONERAÇÃO	48,81%	05/2021
			SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO	-	09/2021
			SEINFRA	202107 COM DESONERAÇÃO	33,89%	04/2021
				COMPOSIÇÕES PROXIMAS	0,00%	0,00%

MAO DE OBRA		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	15,9300	20,7090
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	19,7300	25,6490
TOTAL MAO DE OBRA:						46,3580

MATERIAL		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	6,9600	2,7920
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,1100	1,9665
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,5000	2,2500
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,5100	9,5100
TOTAL MATERIAL:						16,5185
VALOR:						62,88

4.2.5. C0843 - CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,1900	15,1297
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,1297

MAO DE OBRA		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	14,7700	88,6200
TOTAL MAO DE OBRA:						88,6200

MATERIAL		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86890000	64,1300	55,5943
10290	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	72,3800	45,3623
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5300	184,9700
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	70,2100	14,6739
TOTAL MATERIAL:						300,6286
VALOR:						404,37

4.2.6. C4451 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO - VÃO DE 1,81 A 2,80 m (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	19,7300	6,9055
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	14,7700	5,1695
TOTAL MAO DE OBRA:						12,0750

MATERIAL		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	7,8700	5,8238
18279	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 2,01 A 3,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	51,6900	51,6900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	11,9800	15,5740
11728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	13,1100	0,3933
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000	4,5000	4,3650
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,85000000	9,5100	8,0815
TOTAL MATERIAL:						84,9276

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA : 29/09/2021	BOM : 29,02%		
DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA DEP.MANOEL FRANCISCO Nº655-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	021-1 COM DESONERAÇÃO	412,76%	47,76%
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SICRO	201611 COM DESONERAÇÃO	0,00%	47,76%
		SICRO	202154 COM DESONERAÇÃO	0,00%	47,76%
		SINAPI	202157 COM DESONERAÇÃO	0,00%	47,76%
		COMPOSIÇÕES PROPOSTAS			0,00%

SERVIÇO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/MBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	375,1600	15,0064
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	216,8100	8,6724
					TOTAL SERVIÇO:	23,6788
					VALOR:	119,78

4.3.1. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	15,9300	1,2744
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	19,7300	1,5784
					TOTAL MAO DE OBRA:	2,8528

MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BW3	SEINFRA	KG	0,02000000	9,5500	0,1910
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	9,0300	10,3845
					TOTAL MATERIAL:	10,5755
					VALOR:	13,43

4.3.2. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	15,9300	20,7090
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	19,7300	25,6490
					TOTAL MAO DE OBRA:	46,3580

MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	6,9600	2,7920
I1728	PREGO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 156UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,1100	1,9665
I1848	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	4,5000	2,2500
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	9,5100	9,5100
					TOTAL MATERIAL:	16,5185
					VALOR:	62,88

4.3.3. C0843 - CONCRETO P/MBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 550L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,1900	15,1297
					TOTAL EQUIPAMENTO:	15,1297
MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEITE	SEINFRA	H	6,00000000	14,7700	88,6200
					TOTAL MAO DE OBRA:	88,6200
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	64,1300	55,5943
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	72,3500	45,3823
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	0,5300	184,9700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA 17/49

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/09/2021	BDI:	25,08%
DESCRIÇÃO:	(CDRIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE	VERSÃO	QUANTIDADE	PREÇO
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº665-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	02/11 COM DESONERACAO	63,00%	47,78%
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SIGRO	2018/11 COM DESONERACAO	65,01%	02/09/17
		SIGRO	2019/04 COM DESONERACAO		06/09/21
		SINAPI	2019/07 COM DESONERACAO	63,66%	47,78%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	8,33%	8,00%

00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,74	4,54
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4 FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,06000000	27,08	28,70
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,19000000	4,35	0,82
TOTAL MATERIAL:						34,06

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88258	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26000000	20,94	5,44
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	14,20	2,13
TOTAL SERVICO:					7,57	
VALOR:					41,63	

u.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	19,7300	19,7300
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	14,7700	16,5424
				TOTAL MAO DE OBRA:		36,2724

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	64,1300	0,9620
ID441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,0500	2,2890
ID805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,5300	1,1554
ID281	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,6500	16,2500
					TOTAL MATERIAL:	20,6064
					VALOR:	56,93

6.2. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	21,1900	15,1297
				TOTAL EQUIPAMENTO:		15,1297

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	15,9300	195,9390
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	19,7300	94,7040
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	19,7300	147,9750
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	19,7300	39,4600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	14,7700	177,2400
				TOTAL MAO DE OBRA:		665,3180

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	9,5500	11,4600
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	64,1300	39,9851
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	9,0300	541,8000
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	72,3800	63,5496
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	0,5300	173,6280

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	25/09/2021	BDI	1450
DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE	VERSÃO	PCRA	MES
LOCAL:	RUA DE MANOEL FRANCISCO Nº653-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	202105 - Final	12,50%	08/2021
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	007 - COM DESONERAÇÃO	53,25%	47,75%
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	45,25%	03/2017
		SICRO	2021/04 COM DESONERAÇÃO		05/2021
		SEINFRA	2021/07 COM DESONERAÇÃO	53,25%	47,75%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

11691	PONTELETO / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,00000000	11,9800	7,1860
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 195UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	13,1100	26,2200
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	9,5100	47,5500
TOTAL MATERIAL:						911,3907
VALOR:						1.581,83

6.3. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 560L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	21,1900
TOTAL EQUIPAMENTO:					9,4338

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	19,7300
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	19,7300
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	19,7300
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	14,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					61,7610

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N 16 B/W	SEINFRA	KG	0,02000000	9,5800
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	70,9800
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	9,0300
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	22,6200
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,5300
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,08000000	70,2100
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	14,7600
TOTAL MATERIAL:					83,6886
VALOR:					185,84

6.4. C4507 - PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18332	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	1,00000000	52,2500
TOTAL MATERIAL:					52,2500
VALOR:					52,25

6.5. C4488 - DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18313	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	1,00000000	81,4000
TOTAL MATERIAL:					81,4000
VALOR:					81,40

7.1.1. C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	-------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FLS. 1751

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/09/2021	BDI:	25,08%
DESCRIÇÃO:	[COPA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE:	VERSÃO:	MOB:	MSB:
LOCAL:	RUA DEP. MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	000:	002100 - Forçado	112,70%	080001
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA:	02711 COM DE GONERACÃO	83,80%	47,70% 050001
		0000:	021611 COM DE GONERACÃO	88,81%	030001
		0000:	001104 COM DE GONERACÃO		060001
		0000:	001107 COM DE GONERACÃO	88,80%	47,70% 050001
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	15,9300	59,7375
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	19,7300	73,9875
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	19,7300	27,6220
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	14,7700	20,6780
TOTAL MAO DE OBRA:						182,0290

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ID109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01050000	64,1300	0,6798
ID209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	156,0700	156,0700
ID441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0500	1,8060
ID805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,9116
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,4400	70,3200
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,7000	43,7000
I1240	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	2,00000000	41,4000	82,8000
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,0800
I1707	PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	174,9000	174,9000
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7600	2,9520
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
					TOTAL MATERIAL:	844,0794
					VALOR:	726,19

7.1.2. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X 2,10)m (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	15,9300	59,737
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	19,7300	73,987
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	19,7300	27,622
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	14,7700	20,678
				TOTAL MAO DE OBRA:		182,025

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	64,1300	0,679
I0209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	1,00000000	156,0700	156,070
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,0500	1,806
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,5300	0,911
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	23,4400	70,320
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	43,7000	43,700
I1240	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL	SEINFRA	UN	2,00000000	41,4000	82,800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,2600	2,080
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M	SEINFRA	UN	1,00000000	200,2400	200,240
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	14,7600	2,952
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,860
					TOTAL MATERIAL:	869,419
					VALOR:	751,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	25/09/2021
DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	PONTE	VERBA
LOCAL:	RUA DEP. MANOEL FRANCISCO Nº550-CENTRO-TIANGUA-CE	SEC.	300.100 - Fontes
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	307.1 COM DESGASTO
		SEINFRA	307.111 COM DESGASTO
		SEINFRA	307.104 COM DESGASTO
		SINAPI	302.107 COM DESGASTO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			112,75% - 39,00%
			23,85% - 41,78%
			23,85% - 41,78%
			63,85% - 41,78%
			3,00% - 3,00%

11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	2,00000000	200,2400	400,4800
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,40000000	14,7600	5,9040
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3100	7,8600
TOTAL MATERIAL:						884,1044
VALOR:						1.177,06

7.1.5. C1992 - PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS) (UN)

MAO DE OBRA	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	1,50000000	15,9300	23,8950
10495 CARPinteIRO	SEINFRA	H	2,00000000	19,7300	39,4600
TOTAL MAO DE OBRA:					63,3550
MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11714 PORTA TIPO EUCATEX - PADRÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	188,7000	188,7000
TOTAL MATERIAL:					188,7000
VALOR:					252,06

7.2.1. 102184 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	1,00000000	131,38	131,38
00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	708,00	708,00
00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,88000000	396,63	749,63
TOTAL MATERIAL:					1.589,01
SERVICO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,16200000	14,20	44,90
88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,25300000	15,27	49,67
TOTAL SERVICO:					94,57
VALOR:					1.683,58

7.2.2. 102185 - PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 (UN)

MATERIAL	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003104 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	CJ	2,00000000	131,38	262,76
00011499 MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	UN	2,00000000	708,00	1.416,00
00005031 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	3,78000000	396,63	1.499,25
TOTAL MATERIAL:					3.178,02
SERVICO	PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,57000000	14,29	93,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/09/2021
DESCRIÇÃO:	(COPR) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA DEP. MANOEL FRANCISCO Nº855-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	202108 - Potência
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	021-1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	202104 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	202107 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



08325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,78000000	15,27	103,22
TOTAL SERVIÇO:						196,51
VALOR:						3.374,53

7.2.3. C4951 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=10MM, COLOCADO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,9300
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,7300
TOTAL MAO DE OBRA:					17,8300
MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	8,2500
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	314,4400
TOTAL MATERIAL:					322,6900
VALOR:					340,15

7.2.4. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	19,7300
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	19,7300
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,25000000	14,7700
TOTAL MAO DE OBRA:					30,3200
MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	70,9800
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,5300
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	334,8300
TOTAL MATERIAL:					334,8600
VALOR:					365,31

7.2.5. 94580 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA 36, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERRA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	7,30000000	0,29
00034372	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, VENEZIANA, 120 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 5 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAOLIZAR	SINAPI	UN	0,55600000	944,23
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,56000000	19,89
TOTAL MATERIAL:					964,41
SERVIÇO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12000000	18,46
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56000000	14,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
 DESCRIÇÃO: [COPR] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA
 LOCAL: RUA DE MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE
 CLIENTE: MUNICIPAL DE TIANGUA

DATA: 29/04/2021

FORTE	VERSÃO	HORA	BDI - 25,00%	SEI
OSC	200100 - Parafuso	17,70%		002021
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	42,30%	42,30%	002021
SICRO	201611 COM DESONERAÇÃO	35,51%		002017
SICRO	202184 COM DESONERAÇÃO			002021
SINAPI	202187 COM DESONERAÇÃO	61,80%	47,70%	002021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

TOTAL SERVIÇO: 28,62

VALOR: 566,85

7.2.6. 94569 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381 JANELA MAXIM AR EM ALUMINIO, 60 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	228,27	475,55
00004377 PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,15	3,66
00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	19,89	24,79
TOTAL MATERIAL:					504,00

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
86309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	18,46	31,51
86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	14,20	12,11
TOTAL SERVIÇO:					43,62
VALOR:					547,62

7.3.1. C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	19,7300	25,6490
02391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	19,7300	25,6490
TOTAL MAO DE OBRA:					51,2980

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00876 COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,20000000	35,7700	7,1540
06234 CRUZETA AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	UN	0,40000000	75,9100	30,3640
01950 TE AÇO GALVANIZADO DE 2"	SEINFRA	UN	0,60000000	47,5500	28,5300
02171 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2")	SEINFRA	M	2,70000000	67,4700	182,1690
TOTAL MATERIAL:					248,2170
VALOR:					299,52

8.1. C2426 - TELHA DE ALUMÍNIO C/MIOLO POLIURETANO, TRAPEZOIDAL+TRAPEZOIDAL (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	19,7300	5,9190
02543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	14,7700	4,4310
TOTAL MAO DE OBRA:					10,3500

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01215 GANCHO COM PORCA E ARRUELA	SEINFRA	UN	3,00000000	1,7300	5,1900
01920 TALA DE AJUSTE	SEINFRA	UN	3,00000000	0,2600	0,7800
02042 TELHA ALUMINIO, MIOLO POLIURETANO, T+T	SEINFRA	M2	1,00000000	103,6700	103,6700
TOTAL MATERIAL:					109,6400
VALOR:					119,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/09/2021	BDI	15,00%	08/02/21
DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE	VERSÃO	PROVA	MES	REVISÃO
LOCAL:	RUA DE MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	021	1	COM DESONERAÇÃO	08/02/21
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SICRO	3016/11	COM DESONERAÇÃO	08/02/21	08/02/21
		SICRO	3021/14	COM DESONERAÇÃO	08/02/21	08/02/21
		SINAPI	3021/17	COM DESONERAÇÃO	08/02/21	08/02/21
		COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%		

8.2. 92257 - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011954 PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	12,00000000	1,97	23,64
TOTAL MATERIAL:					23,64
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 250 KW - CHI DIURNO. AF_03/2015	SINAPI	CHI	0,15700000	113,29	17,78
93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,11330000	397,10	44,99
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,55900000	14,62	81,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,09400000	14,20	29,73
TOTAL SERVIÇO:					173,77
VALOR:					197,41

8.3. 00660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	15,9300	15,9300
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	19,3000	19,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					35,2300
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10538 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	13,2800	13,6784
11725 PREGO 15X15 (1.14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	14,7500	1,0332
11784 REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	56,3800	1,6614
11873 SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	68,4400	2,0532
TOTAL MATERIAL:					18,4260
VALOR:					53,66

9.1. C4722 - IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE ARGAMASSA POLIMÉRICA, RESINA TERMOPLÁSTICA E TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM (SUPERFÍCIE EM CONTATO DIRETO COM A ÁGUA) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10091 APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,24000000	19,7300	4,7352
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24000000	14,7700	3,5448
TOTAL MAO DE OBRA:					8,2800
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18980 ARGAMASSA POLIMÉRICA	SEINFRA	KG	2,00000000	2,4100	4,8200
18981 RESINA TERMOPLÁSTICA	SEINFRA	KG	3,50000000	4,4800	15,6800
18982 TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM	SEINFRA	M2	1,05000000	4,4000	4,6200
TOTAL MATERIAL:					25,1200
VALOR:					33,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/08/2021	SO	FLS	1
DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FUNTE	VERSÃO	HORA	DATA	VALOR
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº550-CENTRO-TIANGUA-CE	SEC	202108 - Fortaleça	14:23h	09/08/21	
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	REINPRA	321 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,76%	09/08/21
		SGRO	301011 COM DESONERAÇÃO	83,88%	-	09/08/21
		SGRO	301004 COM DESONERAÇÃO	-	-	09/08/21
		SHAP	302101 COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,76%	09/08/21
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%	

10.1.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		PONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	19,7300	1,9730
Q543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	14,7700	2,2155
				TOTAL MAO DE OBRA:		4,1885

MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	64,1300	0,3912
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,5300	1,2875
					TOTAL MATERIAL:	1,6787
					VALOR:	5,87

10.1.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRACO 1:4 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	19,7300	11,8380
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,7700	8,8620
				TOTAL MAO DE OBRA:		20,7000

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	419,1300	10,4783
					TOTAL SERVICO:	10,4783
					VALOR:	31,18

10.1.3. C1221 - EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 (M2)

MAC DE OBRA		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	19,7300	11,538
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	14,7700	11,816
				TOTAL MAC DE OBRA:		23,354

MATERIAL		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,02430000	64,1300	1,568
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,30000000	0,5300	3,869
					TOTAL MATERIAL:	5,427
					VALOR:	29,08

10.1.4. C4510 - REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (M2)

MATERIAL		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
15335	REBOCO DE GESSO SOBRE BLOCO DE CONCRETO E/OU TIJOLO CERÂMICO	SEINFRA	M2	1,000000000	16,1500	16,1500
					TOTAL MATERIAL:	16,1500
					VALOR:	16,15

10.1.5. 87273 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/06/2021	BDI: 25,00%	FLS. 11
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FORTE:	VERBAO	ACRA	REP.
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	SEC:	322100 - Pavimento	13,21%	04/2021
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA:	007.1 COM DESONERACAO	23,65%	05/2021
		SORD:	3018/11 COM DESONERACAO	16,47%	04/2021
		SORD:	3021/04 COM DESONERACAO	16,47%	04/2021
		SINAPI:	2031/07 COM DESONERACAO	83,65%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	6,14000000	0,74	4,54
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR.	SINAPI	KG	0,22000000	4,35	0,95
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20,25 CM2	SINAPI	M2	1,08000000	27,46	29,65
TOTAL MATERIAL:					35,14

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B8256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66000000	20,94	13,82
B8316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	14,20	5,11
TOTAL SERVICO:					18,93
VALOR:					54,07

10.1.6. C1867 - PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL HIDRATADA E AREIA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	19,7300	4,9325
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	14,7700	8,1235
TOTAL MAO DE OBRA:					13,0560

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	64,1300	2,3407
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,86000000	1,0500	5,1030
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	0,5300	5,8035
I1603 PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS	SEINFRA	M2	1,00000000	29,3000	29,3000
TOTAL MATERIAL:					42,5472
VALOR:					55,60

10.2.1. C4760 - FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÂ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
B9105 FORRO BOREAL MODULADO ESTRUTURADO (25X625X1250MM), COM PERFIL T LEVE EM AÇO BRANCO E TRATAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM LÂ DE VIDRO, FECHAMENTO EM PELÍCULA DE PVC PERFURADO OU EQUIVALENTE (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	67,5200	67,5200
TOTAL MATERIAL:					67,5200
VALOR:					67,52

11.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	19,7300	39,4600
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	14,7700	88,6200
TOTAL MAO DE OBRA:					128,0800
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839 CONCRETO PMBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	389,4400	389,4400
TOTAL SERVICO:					389,4400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/09/2021	BOL: 25,08%
DESCRIÇÃO:	[CÓPIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE:	VERSÃO	100% 100% 100%
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº655-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	2021/05 - FERRAS	312,70% 08/2021
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SICRO	2021/11 COM DESONERAÇÃO	40,00% 47,30% 08/2021
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	38,01% 08/2021
		SICRO	2021/11 COM DESONERAÇÃO	38,01% 08/2021
		SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	53,00% 47,30% 08/2021
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00% 0,00%

VALOR: 497,52

11.2. 87263 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II	SINAPI	KG	8,62000000	2,27	19,96
00038195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 20X25 CM2	SINAPI	M2	1,07000000	86,88	92,96
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,14000000	4,35	0,60
					TOTAL MATERIAL:	113,52

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,44000000	20,94	9,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	14,20	2,84
					TOTAL SERVIÇO:	12,05

VALOR: 125,17

11.3. C3782 - PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	19,7300	14,7975
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	14,7700	14,7700
				TOTAL MAO DE OBRA:		29,5675

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,15000000	70,9800	10,6470
10905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,50000000	0,5300	2,3850
17004	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1,05000000	36,9600	38,7030
					TOTAL MATERIAL:	51,7350

VALOR: 81,30

11.4. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,00000000	3,31	6,62
00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	6,38	15,95
					TOTAL MATERIAL:	22,57

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	18,28	41,23
94984	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,21300000	326,90	396,52
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	18,46	36,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	14,20	60,19
					TOTAL SERVIÇO:	534,54

VALOR: 557,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FLS. 1760

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/09/2021	BDI:	35,08%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FORTE	VERSÃO	UNID	PREÇO
LOCAL:	RUA DE MANOEL FRANCISCO Nº150-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	201109 - Ponteira	12,70%	090001
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	027-1 COM DESONERAÇÃO	47,70%	090001
		SEINFRA	201811 COM DESONERAÇÃO	45,31%	090001
		SEINFRA	201814 COM DESONERAÇÃO	-	090001
		SEINFRA	201817 COM DESONERAÇÃO	47,70%	090001
		SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

11.5. C4065 - GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12301 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	19,7300	29,5950
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,75000000	14,7700	25,8475
TOTAL MAO DE OBRA:					55,4425

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,60000000	0,5300	1,3780
11650 GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,05000000	211,5100	222,0855
17890 REJUNTE PARA GRANITO	SEINFRA	KG	0,25000000	3,6800	0,9200
TOTAL MATERIAL:					234,3835

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	419,1300	10,4783
TOTAL SERVIÇO:					16,4783
VALOR:					290,30

12.1.1. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	15,9300	6,3720
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,3000	7,7200
TOTAL MAO DE OBRA:					14,0920

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	42,9000	0,0343
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	37,2600	0,0112
12200 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	2,8400	4,5440
TOTAL MATERIAL:					4,5895
VALOR:					18,68

12.1.2. C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	15,9300	7,1685
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45000000	19,3000	8,6850
TOTAL MAO DE OBRA:					15,8535

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00110000	42,9000	0,0472
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	37,2600	0,0186
12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,50000000	6,3700	9,5550
TOTAL MATERIAL:					9,6208
VALOR:					25,47

12.1.3. C2627 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/09/2021	PREÇO: 25,00%
DESCRIÇÃO:	(CÓPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FORTE	VERSÃO	MODAL
LOCAL:	RUA DE MANOEL FRANCISCO Nº100-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	202108 - FERRAGEM	13,70%
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SICRO	0071 COM DESONERAÇÃO	62,55%
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	86,81%
		SICRO	202184 COM DESONERAÇÃO	85,35%
		SEINFRA	202187 COM DESONERAÇÃO	85,35%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	15,9300	7,9650
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,3000	9,6500
TOTAL MAO DE OBRA:					17,6150

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	42,9000	0,0515
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	37,2500	0,0186
12202 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,50000000	9,2900	13,9350
TOTAL MATERIAL:					13,9991
VALOR:					31,61

2.1.4. C2628 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	15,9300	9,5580
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	19,3000	11,5800
TOTAL MAO DE OBRA:					21,1380

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00170000	42,9000	0,0729
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00070000	37,2500	0,0261
12203 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,40000000	10,6300	14,8820
TOTAL MATERIAL:					14,9810
VALOR:					36,12

12.1.5. C4760 - TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	15,9300	9,5580
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,60000000	19,3000	11,5800
TOTAL MAO DE OBRA:					21,1380

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00740000	42,9000	0,3176
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01130000	37,2500	0,4210
16205 TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R JEI DN 100	SEINFRA	M	1,10000000	17,1900	18,9090
TOTAL MATERIAL:					19,6476
VALOR:					40,79

12.2.1. C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	15,9300	9,7173
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	19,3000	11,7730
TOTAL MAO DE OBRA:					21,4903

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/09/2021	BDI:	5,00%
DESCRIÇÃO:	[COPR] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE:	VERSÃO:	QUANT.	VALOR
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	327.1 COM DESONERAÇÃO	88,89%	47,79%
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	328.111 COM DESONERAÇÃO	88,89%	33,02%
		SEINFRA	328.114 COM DESONERAÇÃO		3,00%
		SEINFRA	328.117 COM DESONERAÇÃO	88,89%	47,79%
		SEINFRA	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,94000000	0,2700	0,2538
11811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	50,3600	50,3600
TOTAL MATERIAL:						50,6138
VALOR:						72,10

12.2.2. C2161 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	15,9300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	19,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					35,2300
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,28000000	0,2700
11802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	82,8000
TOTAL MATERIAL:					83,0700
VALOR:					118,30

12.2.3. C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	15,9300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	19,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					35,2300
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,2700
12593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	61,1300
TOTAL MATERIAL:					61,4000
VALOR:					96,63

12.3.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	15,9300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	19,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					35,2300
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	378,1500
10400	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	199,0100
11091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,8200
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,58000000	0,2700
11579	PARAFUSO CROMADO FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1300
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,5000
TOTAL MATERIAL:					638,8800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/09/2021	BOM:	25,08%
DESCRIÇÃO:	[CORR] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE:	VERSAO:	HORA:	112,79%
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA:	827.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SICM:	2816/11 DOM DESONERACAO	83,85%	000217
		SICR:	202/164 DOM DESONERACAO	-	000221
		SMAPI:	202/167 DOM DESONERACAO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

VALOR: 704,35

12.3.2. C1792 - MICTORIO DE LOUÇA BRANCA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	15,9300	46,1970
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	2,90000000	19,3000	55,9700
TOTAL MAO DE OBRA:					102,1670

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,59000000	0,2700	0,1512
11315 JOGO METAIS PARA MICTORIO	SEINFRA	UN	1,00000000	39,0100	39,0100
11524 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00000000	320,7100	320,7100
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1300	14,2600
TOTAL MATERIAL:					374,1312

VALOR: 476,30

12.3.3. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	15,9300	52,5690
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	19,3000	63,6900
TOTAL MAO DE OBRA:					116,2590

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	16,8200	33,6400
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,2700	0,3024
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	208,7700	208,7700
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	7,1300	14,2600
11864 SIFÃO METALICO TIPO COFO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,5500	122,5500
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	73,4600	73,4600
TOTAL MATERIAL:					482,9824

VALOR: 599,24

12.3.4. C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	19,7300	23,6760
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	14,7700	29,5400
TOTAL MAO DE OBRA:					53,2160

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	70,9800	0,5678
17894 BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	SEINFRA	M2	1,00000000	319,9700	319,9700
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,5300	1,6960
TOTAL MATERIAL:					322,2338

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA: 29/09/2021	BDI: 25,08%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	VERSAO:	100%
LOCAL:	RUA DEPMANUEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	MOEA:	100%
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	RECE:	100%
		REP:	100%
		SSC:	200100 - Fornecida 112,70%
		SEINFRA:	027-1 COM DESONERAÇÃO 93,05% 47,76% 09/2021
		SICRO:	201611 COM DESONERAÇÃO 85,31% 03/2010
		SICRO:	202154 COM DESONERAÇÃO 89,02% 09/2021
		SINAP:	202167 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00% 0,00%

VALOR: 175,45

12.3.5. C0985 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	15,9300	23,8950
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	19,3000	28,9500
TOTAL MAO DE OBRA:					62,8450

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	SEINFRA	UN	1,00000000	89,0200	89,0200
11081 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	16,8200	16,8200
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,2700	0,2268
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	122,5500	122,5500
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PILAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	73,4600	73,4600
12272 VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	14,2400	14,2400
TOTAL MATERIAL:					316,3168
VALOR:					369,16

12.3.6. C1902 - PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	15,9300	63,7200
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	4,00000000	19,3000	77,2000
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,50000000	19,7300	49,3250
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	14,7700	36,9250
TOTAL MAO DE OBRA:					227,1700

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	70,9800	2,1294
10159 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,14000000	7,8700	8,9718
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	16,38000000	0,5300	8,6814
11180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	0,2700	0,6102
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,04000000	70,2100	2,8084
11648 PIA EM INOX C/ 2 CUBAS 2.00x0.58	SEINFRA	UN	1,00000000	425,7800	425,7800
11863 SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	2,00000000	155,9000	311,8000
12131 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	82,1900	164,3800
12265 VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 1 1/2"X 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	34,3000	68,6000
TOTAL MATERIAL:					880,7612
VALOR:					1.220,83

12.3.7. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	19,3000	4,8250
TOTAL MAO DE OBRA:					4,8250

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/09/2021	BDI:	25,08%
DESCRIÇÃO:	(COPR) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE:	VERBAO	FLS:	152/153
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO N°600-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA:	007-1 COM DESONERACAO	63,85%	47,75%
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA:	2018/11 COM DESONERACAO	64,87%	48,00%
		SEINFRA:	2021/04 COM DESONERACAO	65,00%	47,75%
		SEINFRA:	2021/07 COM DESONERACAO	65,00%	47,75%
			COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	19,7300	9,8650
TOTAL MAO DE OBRA:						9,8650

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19139	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	SEINFRA	UN	1,00000000	40,2300
TOTAL MATERIAL:					40,2300
VALOR:					50,10

12.3.12. 95547 - SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011758	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	SINAPI	UN	1,00000000	57,63
TOTAL MATERIAL:					57,63

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31620000	18,24
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06860000	14,20
TOTAL SERVIÇO:					7,17
VALOR:					64,80

12.3.13. C4671 - SABONETEIRA METÁLICA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	19,7300
TOTAL MAO DE OBRA:					9,8650

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18671	SABONETEIRA METÁLICA	SEINFRA	UN	1,00000000	24,4100
TOTAL MATERIAL:					24,4100
VALOR:					34,28

12.3.14. 95543 - PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021102	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA	SINAPI	UN	1,00000000	30,14
TOTAL MATERIAL:					30,14

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63230000	18,24
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19820000	14,20
TOTAL SERVIÇO:					14,38
VALOR:					44,49

12.4.1. C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	15,9300
TOTAL MAO DE OBRA:					3,5843

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/09/2021	BDI	15,00%
DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE	VERSÃO	BOMBA	0,00%
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO N°500-CENTRO-TIANGUA-CE	SOC	202109 - Finais	15,75%	28/03/21
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	007.1 COM DESONERAÇÃO	00,00%	09/08/21
		SIGLO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	00,00%	03/03/17
		SIGLO	2021/04 COM DESONERAÇÃO	-	28/03/21
		SINAPI	2021/07 COM DESONERAÇÃO	00,00%	04/03/21
		COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	2,00%	2,00%	

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	15,9300	18,8771
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,22500000	19,7300	4,4393
10496	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,18500000	19,7300	23,3801
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,13900000	19,7300	81,5625
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,19400000	14,7700	121,0254
TOTAL MAO DE OBRA:						292,9887

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,04400000	9,5500	0,4202
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,16100000	64,1300	10,3249
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	2,58200000	7,8700	20,3203
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,07700000	72,3800	5,5733
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,64400000	1,0500	8,0252
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,20000000	28,6100	5,7920
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	41,90900000	0,5300	22,2118
11918	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,05900000	9,5100	0,5611
12082	TUJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	141,12000000	0,5500	77,6160
					TOTAL MATERIAL:	188,8168
					VALOR:	483,78

12.4.2. C3586 - CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	15,9300	7,9650
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	19,3000	9,6500
TOTAL MAO DE OBRA:						17,6150

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,5000	28,5000
TOTAL MATERIAL:						28,5000
VALOR:						46,12

13.1.1. 91834 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002688	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	SINAPI	M	1,10000000	2,22	2,44
					TOTAL MATERIAL:	2,44
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	14,64	1,02
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	18,61	1,30
91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	1,00000000	1,98	1,98
					TOTAL SERVIÇO:	4,30
					VALOR:	6,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/09/2021	BOL:	25,00%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE:	VERSÃO:	PREÇO:	PREÇO:
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	SEC:	300100 - Paraíba	112,79%	090001
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA:	8371 COM DESONERAÇÃO	83,80%	830001
		SICR:	281011 COM DESONERAÇÃO	88,81%	880001
		SICR:	282104 COM DESONERAÇÃO		880001
		SINAPI:	282107 COM DESONERAÇÃO	82,80%	820001
		COMPOSIÇÕES PROPRIAS:	0,00%	0,00%	

VALOR: 240,96

13.2.3. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	15,9300	47,7900
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	19,7300	59,1900
TOTAL MAO DE OBRA:					106,9800

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,7700	30,7700
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,2700	30,2700
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,0200	25,0200
11756 QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	101,9000	101,9000
TOTAL MATERIAL:					187,9600
VALOR:					294,94

13.2.4. C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	15,9300	19,1160
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	19,7300	23,6760
TOTAL MAO DE OBRA:					42,7920

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193 BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,7700	30,7700
10194 BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	30,2700	30,2700
10195 BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	25,0200	25,0200
12412 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	35,0300	35,0300
TOTAL MATERIAL:					121,0900
VALOR:					163,88

13.3.1. 91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001014 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	SINAPI	M	1,19000000	2,16	2,57
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,48	0,04
TOTAL MATERIAL:					2,61

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	14,64	0,43
88254 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03000000	18,61	0,55
TOTAL SERVIÇO:					0,98
VALOR:					3,59

13.3.2. 91928 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA: 29/08/2021	ORÇ: 25,08%
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FORTE	VERSAO
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº550-CENTRO-TIANGUA-CE	88C	301489 - Forçaleza
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	88HRA	827-1 COM DESONERAÇÃO
		88CND	321811 COM DESONERAÇÃO
		88CND	302184 COM DESONERAÇÃO
		88NAP	302187 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS
			83,00% 47,70% 80,00%

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,19000000	3,86	4,58
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,48	0,04
TOTAL MATERIAL:					4,63

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	14,64	0,58
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	18,61	0,74
TOTAL SERVIÇO:					1,33
VALOR:					5,96

13.3.3. 91930 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000982 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	M	1,19000000	5,40	6,42
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,48	0,04
TOTAL MATERIAL:					6,46

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	14,64	0,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05200000	18,61	0,96
TOTAL SERVIÇO:					1,72
VALOR:					8,18

3.4. 91932 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000980 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,19000000	9,22	10,97
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,48	0,04
TOTAL MATERIAL:					11,01

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	14,64	1,12
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07700000	18,61	1,43
TOTAL SERVIÇO:					2,55
VALOR:					13,56

13.3.5. 92983 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039232 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	M	1,01500000	22,80	23,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/09/2021	BD:	2007	REP:	17
DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE:	VERSÃO	ROSA:	2007	REP:	17
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº555-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	2007/01	2007/01	2007/01	2007/01
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SIGRO:	2010/11 COM DESONERAÇÃO	2007/01	2007/01	2007/01	2007/01
		SIGRO:	2021/04 COM DESONERAÇÃO	2007/01	2007/01	2007/01	2007/01
		SIAPR:	2021/07 COM DESONERAÇÃO	2007/01	2007/01	2007/01	2007/01
			COMPOSIÇÕES PRONTO	0,00%	0,00%		

00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00900000	4,48	0,04
TOTAL MATERIAL:						33,18

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	14,64	0,93
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05400000	18,61	1,19
TOTAL SERVIÇO:						2,12
VALOR:						25,30

13.4.1. C1101 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	15,9300	4,7790
02312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,7300	5,9190
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,6980

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
0989	DISJUNTOR MONOPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	15,1300	15,1300
TOTAL MATERIAL:						15,1300
VALOR:						25,83

13.4.2. C4531 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,9300	9,5580
02312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	19,7300	11,8380
				TOTAL MAO DE OBRA:		21,3960

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
8366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	199,1300	199,1300
TOTAL MATERIAL:-						199,1300
VALOR:-						220,53

13.4.3. 101890 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V	SINAPI	UN	1,00000000	10,17	10,17
00001571	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	SINAPI	UN	1,00000000	1,12	1,12
					TOTAL MATERIAL:	11,29

SERVICO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	14,64	0,97
88254	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06630000	18,61	1,23
					TOTAL SERVIÇO:	2,20
					VALOR:	13,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA:	29/09/2021	BDI	FLS.
DESCRIÇÃO:	(CDPA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº665-CENTRO-TIANGUA-CE	DIAC	202108 - Fonteira	112,76%	08/2021
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SINAPI	007.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		DIAC	201611 COM DESONERAÇÃO	88,61%	03/2017
		DIAC	202104 COM DESONERAÇÃO	-	28/2021
		SINAPI	202101 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PROXIMAS	0,00%	0,00%

13.5.1. 91992 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,49	6,49
91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	23,88	23,88
TOTAL SERVIÇO:					30,37
VALOR:					30,37

13.5.2. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,49	6,49
91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	17,62	17,62
TOTAL SERVIÇO:					24,11
VALOR:					24,11

13.5.3. 92000 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,49	6,49
91996 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	15,20	15,20
TOTAL SERVIÇO:					21,69
VALOR:					21,69

13.5.4. 92006 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,49	6,49
92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	28,37	28,37
TOTAL SERVIÇO:					34,86
VALOR:					34,86

13.5.5. 92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	29,58	29,58

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA : 29/09/2021		BDI : 25,19	
DESCRIÇÃO:	[CORIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº559-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESENERAÇÃO	53,05%	47,76%
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SICRO	2018/11 COM DESENERAÇÃO	55,91%	03/09/17
		SICRO	2021/04 COM DESENERAÇÃO	-	06/03/21
		SMAR	2021/07 COM DESENERAÇÃO	55,95%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	9,32%	9,32%

91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	6,49	6,49
TOTAL SERVIÇO:						38,07
VALOR:						38,07

13.5.6. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	15,9300	5,8941
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	19,7300	7,3001
TOTAL MÃO DE OBRA:						13,1942
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	12,7500	12,7500
TOTAL MATERIAL:						12,7500
VALOR:						25,94

13.5.7. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	15,9300	3,3453
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	19,7300	4,1433
TOTAL MÃO DE OBRA:						7,4886
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	7,2200	7,2200
TOTAL MATERIAL:						7,2200
VALOR:						14,71

13.5.8. C1489 - INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	15,9300	8,4429
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	19,7300	10,4569
TOTAL MÃO DE OBRA:						18,8998
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	17,7200	17,7200
TOTAL MATERIAL:						17,7200
VALOR:						36,62

13.6.1. 97592 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036385	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR 8VOLT 12/13 W, D = 117 CM	SINAPI	UN	1,00000000	21,61	21,61
TOTAL MATERIAL:						21,61
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA : 29/09/2021		VALOR TOTAL: R\$ 3.831,47		
DESCRIÇÃO:	(CORIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE	VERSÃO	OBRA	MES	REP.
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	SOC	202109 - Paralela	19,70%	-	19,70%
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	E27 - COM DESOBERAÇÃO	82,85%	47,70%	19,70%
		SICRO	201911 COM DESOBERAÇÃO	88,81%	-	19,70%
		SICRO	202104 COM DESOBERAÇÃO	88,81%	-	19,70%
		SINAPI	202107 COM DESOBERAÇÃO	88,81%	47,70%	19,70%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	0,00%

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	14,84	3,26
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	18,81	9,96
TOTAL SERVIÇO:						13,22
VALOR:						34,83

13.6.2. C1638 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	15,9300	17,5230
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,10000000	19,7300	21,7030
					TOTAL MAO DE OBRA:	39,2260
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11371	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	SEINFRA	UN	1,00000000	60,5100	60,5100
					TOTAL MATERIAL:	60,5100
					VALOR:	99,74

13.6.3. 97606 - LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	15,27	15,27
00038769	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO 130 X 151 CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40W6 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	59,11	59,11
					TOTAL MATERIAL:	74,38

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19720000	14,84	2,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47320000	18,81	8,80
					TOTAL SERVICO:	11,68
					VALOR:	86,06

14.1. C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	15,9300	6,3720
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	19,3000	7,7200
					TOTAL MAO DE OBRA:	14,0920
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	609,5800	609,5800
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,6800	1,3600
					TOTAL MATERIAL:	610,9400
					VALOR:	625,03

14.2. C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA : 29/09/2021	BDI : 15,03%
DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FORA : 12,16%	REP : 19,20%
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA : 027 : COM DESONERACAO	63,90% 47,25% 150000
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SIPOD : 201911 COM DESONERACAO	66,33% 190017
		ICRO : 202104 COM DESONERACAO	69,20% 190017
		SEINFRA : 202107 COM DESONERACAO	63,85% 47,29% 190000
		COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00% 0,00%

0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	15,9300	12,7440
0295	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	19,7300	29,5950
TOTAL MAO DE OBRA:						42,3390

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0284	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	15,5800	0,4674
					TOTAL MATERIAL:	0,4674
					VALOR:	42,81

14.3. C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Q2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	19,7300	9,8650
Q2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	14,7700	7,3850
				TOTAL MAO DE OBRA:		17,2500

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0246	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	227,7200	227,7200
					TOTAL MATERIAL:	227,7200
					VALOR:	244,97

14.4. C4850 - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
02543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	14,7700	5,9080
				TOTAL MAO DE OBRA:		5,9080

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	4,00000000	0,6800	2,7200
09150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	43,0400	1,4548
					TOTAL MATERIAL:	4,1748
					VALOR:	10,08

15.1. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	15,9300	4,7790
0212	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	19,7300	5,9190
				TOTAL MAO DE OBRA:		10,6980

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	3,3300	3,6630
TOTAL MATERIAL:						3,6630
VALOR:						14,36

15.2. C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA: 29/09/2021		BDI	7,50%	
DESCRIÇÃO:	[COPIA] REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
LOCAL:	RUA DEP MANOEL FRANCISCO Nº659-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	202108 - Parafusos	112,70%		69000
CLIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	027 - COM DESONERAÇÃO	81,89%	47,70%	69000
		SEINFRA	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,31%		69000
		SEINFRA	2021/04 COM DESONERAÇÃO			69000
		SEINFRA	2021/07 COM DESONERAÇÃO	81,89%	47,70%	69000
		SEINFRA	COMPOSIÇÃO PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	15,9300	9,5580
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	19,7300	11,8380
TOTAL MAO DE OBRA:					21,3960

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11058 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	7,6000	8,3600
TOTAL MATERIAL:					8,3600
VALOR:					29,76

15.3. C0621 - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	15,9300	2,3895
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	19,7300	2,9595
TOTAL MAO DE OBRA:					5,3490

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10419 CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 1B	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6700	1,6700
TOTAL MATERIAL:					1,6700
VALOR:					7,02

15.4. C0627 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	15,9300	11,1510
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,70000000	19,7300	13,8110
TOTAL MAO DE OBRA:					24,9620

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10429 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 150X150X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	17,5100	17,5100
TOTAL MATERIAL:					17,5100
VALOR:					42,47

15.5. C0628 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,25000000	15,9300	19,9125
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,25000000	19,7300	24,6625
TOTAL MAO DE OBRA:					44,5750

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10430 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 200X200X100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	24,9800	24,9800
TOTAL MATERIAL:					24,9800
VALOR:					69,56

15.6. C3764 - RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	DATA : 25/09/2021		BDI : 5,50%	
DESCRIÇÃO:	(COPIA) REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
LOCAL:	RUA DEP. MANOEL FRANCISCO Nº650-CENTRO-TIANGUA-CE	SEINFRA	007-1 COM DESONERAÇÃO	88,88%	47,76%
CIENTE:	MUNICIPAL DE TIANGUA	SEINFRA	2018/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	
		SEINFRA	2019/14 COM DESONERAÇÃO	-	
		SINAPI	200101 COM DESONERAÇÃO	88,88%	47,76%
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			0,00%

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	8,00000000	15,9300	127,4400
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	8,00000000	19,7300	157,8400
11088 ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	8,00000000	25,7800	206,2400
TOTAL MAO DE OBRA:					491,5200

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10528 RACK FECHADO 24 U's, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	1.698,1400	1.698,1400
TOTAL MATERIAL:					1.698,1400
VALOR:					2.189,66

15.7. C0545 - CABO LÓGICO/VÍDEO COAXIAL 75 (OHMS) (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	15,9300	3,9825
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	19,7300	4,9325
TOTAL MAO DE OBRA:					8,9150

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10363 CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	1,20000000	1,3500	1,6200
TOTAL MATERIAL:					1,6200
VALOR:					10,54

16.1. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007395 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	24,36	8,03
TOTAL MATERIAL:					8,03

SERVIÇO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000	19,42	3,63
88315 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	14,20	0,97
TOTAL SERVIÇO:					4,60
VALOR:					12,63

16.2. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	SINAPI	L	0,15000000	5,16	0,78
TOTAL MATERIAL:					0,78

SERVIÇO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	19,42	0,75
88315 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01400000	14,20	0,19
TOTAL SERVIÇO:					0,94
VALOR:					1,92

BDI: 278
 WA: 278
 24% 000021

16.9. C/280 - ESMALTE DUAS DEMAS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

[illegible]

	ENTIRE PORTFOLIO	8,2251
--	------------------	--------

[illegible][illegible]

MAC DE ORNA					
-------------	--	--	--	--	--

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10032	AJUDANTE					

[illegible]

NOME DO ITEM		PONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP
CNPJ 17.336.292/0001-30
RUA 31 DE JULHO, 525 ALTOS SALA 03 CENTRO TIANGUA CE